

Restauration de la Maison néolithique expérimentale des Marjaudes

(Souillac - Lot - France) - 2026

Introduction



Il convient tout d'abord de rappeler que cette maison a été. Elle fut construite aux cours de stages d'une semaine à partir de 2010 et achevée en 2018.

Elle n'a pas été construite pour reproduire une maison de tel ou tel site archéologique, mais pour comprendre, éprouver différentes techniques de constructions et types d'assemblages en se référant à des découvertes archéologiques.

La restauration que nous envisageons aura pour vocation de la remettre hors d'eau, de revoir la conception de certains murs et éléments de toiture

Nous prévoyons aussi de refaire le mobilier qui pourrait lui être associé : poteries, vanneries sparteries, silex taillés etc...

Les travaux à prévoir :

Gros œuvre :

- Réfection de certaines parties de la charpente et de la couverture que nous souhaitons diversifiées : couverture en genets, en paille, en roseau, en « tuiles » d'écorce de bouleau, argile ?



- Réfection de certains murs en argile sur clayonnage et en poteaux refendus associés à de la mousse.



Mobilier :

- Le **mobilier en sparterie** comprendra deux tentures servant de portes, des nattes de couchage. Les techniques selon le cordé et le tissage diagonal.
- Des **corbeilles** en spiralé-cousu utilisant la paille et les ronces.
- Des **poteries** de toutes tailles seront nécessaires : montées à la motte à la plaque ou au colombin elles seront cuites, pour certaines en meules, pour d'autre dans un four à flamme directe. Les pâtes argileuses seront adaptées à chaque utilisation.
- Nous pourrons éventuellement leur associer des **réipients en bois** taillés au silex et au feu, des **boîtes** en écorce de bouleau ou de peuplier.
- Il faudra aussi songer à confectionner une **hache en pierre polie** et à manche en érable et bien d'autres objets.



Programme prévisionnel :

Nos associations « Préhistoire du Sud-Ouest » et « Otzial » envisagent d'organiser des sessions selon le calendrier suivant :

1 - Du **19 au 23 février** inclus. *Cette première session sera consacrée à l'aménagement du chantier, à l'évaluation en besoins de matériaux pour faire des corbeilles, à la protection par de nouvelles bâches et au début des restaurations.*

Parallèlement nous montrerons certains gestes permettant de maîtriser les principes de base de la sparterie cordée et de l'utilisation conjointe de la paille et des ronces pour faire des corbeilles.

2 - En **mars** en fonction de la montée de sève : collecte d'écorce de bouleau.

3 - Du **15 au 26 avril** inclus.

4 - Du **2 au 9 août** inclus : Stage dont le but sera d'utiliser la maison et son mobilier au plus près de ce que nous dicteront les objets.

- Les participants choisiront leurs jours de présence en sachant qu'ils ne seront pas contraints de rester toute la session ni de participer à toutes les sessions.

- Toutefois, ils devront s'astreindre à une certaine assiduité et à terminer au mieux ce à quoi ils se sont engagés.